

**AZIENDA OSPEDALIERA  
BIANCHI MELACRINO MORELLI**

pag. 1

**COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** QUADRO ELETTRICO TIPO DEGENZA OORR

**COMMITTENTE:** Az. Osped. Bianchi Melacrino Morelli

Data, 16/09/2016

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 PR.L.02190. 020.f	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per ... odulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'588,35	1'588,35
2 PR.L.00170. 030.j	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... to elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40,63 A; 4m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	230,55	691,65
3 PR.L.02160. 020.g	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare tripolare piu' neutro, fino a 20 A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,15	204,45
4 PR.L.02160. 060.a	Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	27,85	250,65
5 PR.L.00170. 070.i	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6,32 A; 4m; AC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	319,22	319,22
6 PR.L.00170. 070.g	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6,32 A; 4m; AC					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	200,48	5'212,48
7 PR.L.00170. 020.e	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10,32 A; 2m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,34	72,34
8 PR.L.00170. 020.o	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... to elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40,63 A; 4m							
	<b>A RIPORTARE</b>							8'339,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							8'339,14
	SOMMANO a					3,00		
						3,00	180,87	542,61
9 PRL.02160. 020.e	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare bipolare, fino a 20 A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	33,92	67,84
10 PRL.02220. 010.b	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, clas ... oppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 100 VA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,96	29,96
11 PRL.00180. 010.g	Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN 60947-4-1), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c.-T ... i contatto; alimentazione bobina "Vn"; "In";circuiti di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230V; 20 A; 250V; 2 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,98	87,98
12 PRL.00540. 050.b	Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con varistori all'ossido di zinco (con dispo ... Hz, tempo di intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tetrapolare tetrapolare					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	511,20	1'533,60
13 NP.QUE.000 1	Compenso per lo smantellamento del quadro esistente compreso l'allontanamento, il trasporto a rifiuto e gli oneri per il conferimento in discarica autorizzata dei materiali inutil ... dell'opera. Compresa prove di funzionamento e certificazioni di conformità per le apparecchiature fornite e installate.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'925,39	1'925,39
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							12'526,52
	<b>TOTALE euro</b>							12'526,52
	Data, 16/09/2016							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							