

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di riadattamento e manutenzione straordinaria blocco parto
Presidio Riuniti

COMMITTENTE:

Data, 27/08/2015

IL TECNICO
Paleologo Triolo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.ED.001	Pavimento di pvc flessibile omogeneo elettococonduttivo decorato, ottenuto per calandratura e pressatura, idoneo per sale operatorie, secondo la normativa vigente. Compreso la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale. euro (settantaquattro/08)	mq	74,08
Nr. 2 NP.ED.002	Rivestimento di pvc flessibile omogeneo antistatico dissipativo, decorato, ottenuto per calandratura e pressatura, idoneo per sale operatorie, secondo la normativa vigente. compreso di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi, pulitura finale. euro (quaranta/37)	mq	40,37
Nr. 3 NP.ED.003	Formazione di sguscia per zoccolino battiscopa in pvc flessibile omogeneo antistatico dissipativo, decorato, ottenuto per calandratura e pressatura, idoneo per sale operatorie, secondo la normativa vigente. compreso di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi, pulitura finale. euro (ventidue/90)	ml	22,90
Nr. 4 NP.ED.004	Controsoffitto metallico piano impermeabile all'aria ed alla polvere, ispezionabile puntualmente, composto da pannelli metallici di dimensioni 600x600 mm, con orditura di sostegno. euro (duecentoquattro/30)	cadauno	204,30
Nr. 5 NP.ED.005	Realizzazione delle modifiche necessarie alle reti di acqua fredda e calda sanitaria occorrenti per l'installazione di un lavabo chirurgico ad una vaschetta in acciaio inox e per il trasferimento di quello esistente. Compreso il lavabo chirurgico ii materiali idraulici gli accessori e gli oneri per apertura e chiusura delle tracce e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duemilatrecentoventiuno/66)	ml	2'321,66
Nr. 6 NP.ED.006	Realizzazione impianto di distribuzione e di erogazione dei gas medicali per due postazioni di ossigeno terapeutico e aspirazione endocavitaria comprese le tubazioni in rame, le bocchelle di erogazione e le cassette da incasso, i materiali per il fissaggio e la saldatura delle tubazioni, i materiali per i collegamenti equipotenziali, il lavaggio delle tubazioni medesime, le prove e le certificazioni previste. Sono compresi gli oneri per lo spostamento della postazione esistente in sala travaglio nonché tutti gli accessori necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trecentoventisei/93)	ml	3'365,93
Nr. 7 NP.ED.007	Fornitura e posa in opera di teli in materiale plastico opaco fissati sulle strutture esistenti, sui pannelli di separazione ovvero su appositi sostegni modulari e/o telescopici (questi inclusi) e sigillati in modo adeguato ad impedire la propagazione di polvere. Compreso ogni onere per lo smontaggio a fine lavori e l'allontanamento dal cantiere. euro (quattro/06)	m2	4,06
Nr. 8 NP.ED.008	Fornitura e posa in opera di pannelli in materiale ignifugo per la separazione temporanea delle aree oggetto di intervento dagli ambienti destinati ad altre attività fissati su strutture esistenti o su appositi sostegni modulari e/o telescopici (questi inclusi). Compreso ogni onere per lo smontaggio a fine lavori e l'allontanamento dal cantiere. euro (trentanove/18)	m/mm	39,18
Nr. 9 NP.ED.009	Pulizia del giornaliera del cantiere con idonea attrezzatura per evitare il diffondersi di polvere negli ambienti circostanti euro (ventiotto/05)	a corpo	28,05
Nr. 10 NP.IE.001	Sistema di automazione per porta a battente completa di centralina di gestione, organi di gestione (con selettore a chiave automatico, sempre aperto, blocco) e comando a sfioramento o a pulsante, fotocellule e accessori vari per il perfetto funzionamento. Compresi caverteria e morsetti, accessori di fissaggio linee elettriche di alimentazione e quant'altro occorra per il montaggio su infisso esistente. euro (millecinquecentocinquanta/35)	cadauno	1'550,35
Nr. 11 NP.IE.002	Sistema di automazione per porta scorrevole a due ante completa di centralina di gestione, organi di gestione (con selettore a chiave automatico, sempre aperto, blocco) e comando a sfioramento o a pulsante, fotocellule e accessori vari per il perfetto funzionamento. Compresi caverteria e morsetti, accessori di fissaggio linee elettriche di alimentazione e quant'altro occorra per il montaggio su infisso esistente. euro (milleottocentonove/99)	cadauno	1'809,99
Nr. 12 NP.IE.003	Collettore di terra in bandella di rame, installato in apposita scatola da incasso con coperchio trasparente sezione 30x4 mm compresi gli accessori, viti bulloni, capocorda isolatori e tutti gli oneri per il collegamento dei conduttori, la siglatura e quant'altro. euro (centonovantauno/99)	cadauno	191,99
Nr. 13 NP.IE.004	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso in controsoffitto modulo 600 *600 mm. con gruppo di emergenza Cassonetto realizzato in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche previi fosfo sgrassaggio. Diffusore in vetro temperato chimicamente Telaio porta diffusore in acciaio inox o in alluminio ossidato colore naturale fissato con viti imperdibili in acciaio inox. Guarnizione monocolpo in materiale cellulare antinvecchiamento, ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio a specchio 99,85%, a bassa luminanza Supporto interno in alluminio; gruppo ottico con led smd ad altissima efficienza. gruppo di alimentazione incorporato. Potenza 4x 12 Watt euro (duecentoottantatre/24)	cad	283,24
Nr. 14 NP.IE.005	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso in controsoffitto modulo 600 *600 mm. con gruppo di emergenza Cassonetto realizzato in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche previi fosfo sgrassaggio. Diffusore in vetro temperato chimicamente Telaio porta diffusore in acciaio inox o in alluminio ossidato colore naturale fissato con viti imperdibili in acciaio inox. Guarnizione monocolpo in materiale cellulare antinvecchiamento, ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio a specchio 99,85%, a bassa luminanza Supporto interno in alluminio; gruppo ottico con led smd ad altissima efficienza. gruppo di alimentazione incorporato. Potenza 4x 12 Watt gruppo emergenza 1 h autonomia euro (trecentocinquantaquattro/56)	cad	354,56
Nr. 15 NP.IE.006	Fornitura e posa in opera di apparecchio per il controllo costante di isolamento con allarme ottico ed acustico del tipo da incasso compatibile con l'impianto esistente Compresse tutte le opere e i materiali necessari per l'effettuazione delle modifiche in campo, le prove e le certificazioni.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quattrocentocinquantaotto/75)	cad	458,75
Nr. 16 P.R.E.00150. 050.a	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m euro (quarantauno/06)	mc	41,06
Nr. 17 P.R.E.00160. 010.f	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. euro (zero/01)	kg	0,01
Nr. 18 P.R.E.00160. 010.g	idem c.s. ...oneri relativi. Plastica e gomma CER 17.12.04. euro (zero/19)	kg	0,19
Nr. 19 P.R.E.00160. 010.i	idem c.s. ...oneri relativi. Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02. euro (zero/01)	kg	0,01
Nr. 20 P.R.E.00160. 030.a	Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 21 P.R.E.01630. 030.a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce euro (nove/67)	mq	9,67
Nr. 22 P.R.E.01750. 010.b	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoproforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (trentanove/99)	mq	39,99
Nr. 23 P.R.E.01870. 010.a	Infisso in alluminio anodizzato per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m ² 2.5 euro (duecentosessantadue/45)	mq	262,45
Nr. 24 P.R.E.02120. 030.b	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. compenso per uno strato in più euro (due/82)	mq	2,82
Nr. 25 P.R.E.02120. 040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile con idropittura lavabile euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 26 P.R.L.00110. 010.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ³ 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante euro (trentatre/37)	cad	33,37
Nr. 27 P.R.L.00110. 170.g	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ³ 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T euro (cinquantasei/28)	cad	56,28
Nr. 28 P.R.L.00110. 210.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ³ 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa UNEL 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante euro (quarantadue/47)	cad	42,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 P.R.L.00210. 010.c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 2,5 mm² euro (uno/12)	m	1,12
Nr. 30 P.R.L.00210. 010.e	idem c.s. ...incassatiUnipolare Sezione 6 mm² euro (due/11)	m	2,11
Nr. 31 P.R.L.00210. 010.g	idem c.s. ...incassatiUnipolare Sezione 16 mm² euro (quattro/32)	m	4,32
Nr. 32 P.R.L.00210. 200.d	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeBipolare Sezione 2x6 mm² euro (sei/33)	m	6,33
Nr. 33 P.R.L.00210. 210.a	idem c.s. ...sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x1,5 mm² euro (tre/80)	m	3,80
Nr. 34 P.R.L.00210. 210.b	idem c.s. ...sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x2,5 mm² euro (cinque/26)	m	5,26
Nr. 35 P.R.L.00210. 210.c	idem c.s. ...sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x4 mm² euro (sei/46)	m	6,46
Nr. 36 P.R.L.00220. 050.a	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 75 euro (ventisette/30)	m	27,30
Nr. 37 P.R.L.00220. 120.b	Derivazione a 90° realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 75 euro (ventitre/18)	m	23,18
Nr. 38 P.R.L.00235. 030.b	Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensola in acciaio zincato Di larghezza mm 100 euro (sei/09)	cad	6,09
Nr. 39 P.R.L.00240. 030.b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 euro (due/92)	m	2,92
Nr. 40 P.R.L.00240. 030.c	idem c.s. ...Diametro mm 25 euro (tre/81)	m	3,81
Nr. 41 P.R.L.00250. 020.e	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 196x152x70 euro (sette/61)	cad	7,61
Nr. 42 P.R.L.01510. 070.a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente ridotta con lampada incandescente: 2x6 W euro (centosessantanove/20)	cad	169,20
Nr. 43 P.R.R.00220. 030.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm euro (sei/70)	mq	6,70
Nr. 44 P.R.R.00230. 020.a	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misure al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza fino a cm 5 della sezione fino a 100 cm! euro (sette/94)	mq/cm	7,94
Nr. 45 P.R.R.00260. 080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti euro (due/25)	mq	2,25
Nr. 46 P.R.R.00280. 030.a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compres		

