



OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA


<p>PROGETTAZIONE: Geom. Giuseppe A. Paleologo</p> <p>Collaboratori: Sig.ra Maria Laface</p> 	<p>COMPLETAMENTO POSTO FISSO POLIZIA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA</p>		
	<p>ANALISI PREZZI</p>		
<p>Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. G. Antonio Paleologo</p>			<p>Elaborato</p>

		PRIMA EMISSIONE				
	Data	FEBBRAIO 2017				

NP.ED.001

Fornitura e posa in opera di tenda veneziana larghezza cm 45..... (come da descrizione elenco prezzi)

	u.m.	quantità		prezzo unitario		importo €
<u>A - MATERIALI</u>						
tenda veneziana	ml		x	=		0,00
-	%		x	=		0,00
	cad	1,00	x	€ 18,75	=	18,75
				Sommano i materiali		18,75
<u>B - NOLI E TRASPORTI</u>						
- Trasporto (incidenza)	%	4,00	x	€ 18,75	=	0,75
-			x	=		0,00
				Sommano i noli e trasporti		0,75
<u>C- MANO D'OPERA</u>						
- OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	x	€ 29,16	=	0,00
- OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,30	x	€ 27,11	=	8,13
- OPERAIO COMUNE	ore	0,30	x	€ 24,41	=	7,32
				Sommano la manod'opera		15,46
				TOTALE (A+B+C)	=	34,96
Spese generali ed utile d'Impresa 15%+10% su (A+B+C)						
€ 34,96					=	9,26
PREZZO COMPLESSIVO					=	44,22
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO				€/ml		44,00



NP.ED.002

Fornitura e posa in opera di tenda veneziana larghezza cm 60..... (come da descrizione elenco prezzi)

	u.m.	quantità		prezzo unitario		importo €
<u>A - MATERIALI</u>						
tenda veneziana	ml		x	=		
-	%		x	=		0,00
	cad	1,00	x	€ 22,50	=	22,50
				Sommano i materiali		22,50
<u>B - NOLI E TRASPORTI</u>						
- Trasporto (incidenza)	%	4,00	x	€ 22,50	=	0,90
-			x	=		0,00
				Sommano i noli e trasporti		0,90
<u>C- MANO D'OPERA</u>						
- OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	x	€ 29,16	=	0,00
- OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,30	x	€ 27,11	=	8,13
- OPERAIO COMUNE	ore	0,30	x	€ 24,41	=	7,32
				Sommano la manod'opera		15,46
				TOTALE (A+B+C)	=	38,86
Spese generali ed utile d'Impresa 15%+10% su (A+B+C)						
€ 38,86					=	10,30
PREZZO COMPLESSIVO					=	49,15
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO				€/cad		49,00



NP.ED.003

Fornitura e posa in opera di tenda veneziana larghezza cm 75..... (come da descrizione elenco prezzi)

	u.m.	quantità		prezzo unitario		importo €
<u>A - MATERIALI</u>						
tenda veneziana	ml		x		=	
-	%		x		=	0,00
	cad	1,00	x	€ 35,00	=	35,00
				Sommano i materiali		35,00
<u>B - NOLI E TRASPORTI</u>						
- Trasporto (incidenza)	%	4,00	x	€ 35,00	=	1,40
-			x		=	0,00
				Sommano i noli e trasporti		1,40
<u>C- MANO D'OPERA</u>						
- OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	x	€ 29,16	=	0,00
- OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,30	x	€ 27,11	=	8,13
- OPERAIO COMUNE	ore	0,30	x	€ 24,41	=	7,32
				Sommano la manod'opera		15,46
				TOTALE (A+B+C)	=	51,86
Spese generali ed utile d'Impresa 15%+10% su (A+B+C)					=	
€ 51,86					=	13,74
PREZZO COMPLESSIVO					=	65,60
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO				€/cad		65,00



NP.ED.004

Fornitura e posa in opera di tenda veneziana larghezza cm 90..... (come da descrizione elenco prezzi)


	u.m.	quantità		prezzo unitario		importo €
<u>A - MATERIALI</u>						
tenda veneziana	ml		x	=		0,00
-	%		x	=		0,00
	cad	1,00	x	€ 66,25	=	66,25
				Sommano i materiali		66,25
<u>B - NOLI E TRASPORTI</u>						
- Trasporto (incidenza)	%	4,00	x	€ 66,25	=	2,65
-			x	=		0,00
				Sommano i noli e trasporti		2,65
<u>C- MANO D'OPERA</u>						
- OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	x	€ 29,16	=	0,00
- OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,30	x	€ 27,11	=	8,13
- OPERAIO COMUNE	ore	0,30	x	€ 24,41	=	7,32
				Sommano la manod'opera		15,46
				TOTALE (A+B+C)	=	84,36
Spese generali ed utile d'Impresa 15%+10% su (A+B+C)					=	
€ 84,36					=	22,35
PREZZO COMPLESSIVO					=	106,71
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO				€/cad		106,00



NP.ED.005

Fornitura e posa in opera di insegna monofacciale luminosa (come da descrizione elenco prezzi)


	u.m.	quantità		prezzo unitario		importo €
<u>A - MATERIALI</u>						
insegna monofacciale luminosa	ml		x	=		0,00
-	%		x	=		0,00
	cad	1,00	x	€ 500,00	=	500,00
				Sommano i materiali		500,00
<u>B - NOLI E TRASPORTI</u>						
- Trasporto (incidenza)	%	4,00	x	€ 500,00	=	20,00
-			x	=		0,00
				Sommano i noli e trasporti		20,00
<u>C- MANO D'OPERA</u>						
- OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	5,00	x	€ 29,16	=	145,80
- OPERAIO QUALIFICATO	ore	5,00	x	€ 27,11	=	135,55
- OPERAIO COMUNE	ore	0,00	x	€ 24,41	=	0,00
				Sommano la manod'opera		281,35
				TOTALE (A+B+C)	=	801,35
Spese generali ed utile d'Impresa 15%+10% su (A+B+C)						
€ 801,35					=	212,36
PREZZO COMPLESSIVO					=	1 013,71
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO				€/cad		1 013,00



NP.ED.006

Fornitura e posa in opera di targhe in plex trasparente (come da descrizione elenco prezzi)

	u.m.	quantità		prezzo unitario		importo €
<u>A - MATERIALI</u>						
targhe in plex	ml		x		=	0,00
-	%		x		=	0,00
	cad	1,00	x	€ 80,00	=	80,00
				Sommano i materiali		80,00
<u>B - NOLI E TRASPORTI</u>						
- Trasporto (incidenza)	%	4,00	x	€ 80,00	=	3,20
-			x		=	0,00
				Sommano i noli e trasporti		3,20
<u>C- MANO D'OPERA</u>						
- OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	x	€ 29,16	=	0,00
- OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,30	x	€ 27,11	=	8,13
- OPERAIO COMUNE	ore	0,30	x	€ 24,41	=	7,32
				Sommano la manod'opera		15,46
				TOTALE (A+B+C)	=	98,66
Spese generali ed utile d'Impresa 15%+10% su (A+B+C)					=	
€ 98,66					=	26,14
PREZZO COMPLESSIVO					=	124,80
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO				€/cad		125,00



NP.ED.007

Fornitura e posa in opera di cilindretto porta vetrata (come da descrizione elenco prezzi)

	u.m.	quantità		prezzo unitario		importo €
<u>A - MATERIALI</u>						
cilindretto	ml		x	=		0,00
	%		x	=		0,00
	cad	1,00	x	€ 15,00	=	15,00
				Sommano i materiali		15,00
<u>B - NOLI E TRASPORTI</u>						
- Trasporto (incidenza)	%	4,00	x	€ 15,00	=	0,60
-			x	=		0,00
				Sommano i noli e trasporti		0,60
<u>C- MANO D'OPERA</u>						
- OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	x	€ 29,16	=	0,00
- OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,30	x	€ 27,11	=	8,13
- OPERAIO COMUNE	ore	0,00	x	€ 24,41	=	0,00
				Sommano la manod'opera		8,13
				TOTALE (A+B+C)	=	23,73
Spese generali ed utile d'Impresa 15%+10% su (A+B+C)						
€ 23,73					=	6,29
PREZZO COMPLESSIVO					=	30,02
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO				€/cad		30,00

