




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA


PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE:
Geom. Giuseppe A. Paleologo

Collaboratori:
Sig.ra Maria Laface



COMPLETAMENTO POSTO FISSO
POLIZIA OSPEDALI RIUNITI DI
REGGIO CALABRIA

COMPUTO METRICO STIMA DEI
COSTI DELLA SICUREZZA

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Geom. G. Antonio Paleologo

Elaborato

| | | | | | | |
|--|------|-----------------|--|--|--|--|
| | | PRIMA EMISSIONE | | | | |
| | Data | FEBBRAIO 2017 | | | | |

Grande Ospedale Metropolitano "B-M-M" Reggio Calabria

pag. 1

COMPUTO METRICO



OGGETTO: Completamento Posto Fisso Polizia Ospedali Riuniti
Stima dei costi della sicurezza

COMMITTENTE:

Data, 07/02/2017

IL TECNICO
Geom. G. Antonio Paleologà, O.



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|---|--|------------|---------------|-------|--------|---------------|----------|--------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| RIPORTO | | | | | | | | | |
| LAVORI A MISURA | | | | | | | | | |
| 1 NP.S.003 | Compenso per la continua pulizia giornaliera delle aree interne ed esterne di cantiere dai materiali di risulta per evitare il formarsi e il diffondersi delle polveri. Sono comprese ... 0 giorni 2 volte al giorno. 2 volte al giorno per 10 giorni | | | | | 20,00 | | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 20,00 | 28,05 | 561,00 | |
| 2 PR.S.00150. 010.a | Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori area di cantiere esterna | | 15,00 | | | 15,00 | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 15,00 | 6,98 | 104,70 | |
| 3 PR.S.00150. 050.d | altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori area di cantiere esterna | | 15,00 | | | 15,00 | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 15,00 | 1,86 | 27,90 | |
| 4 PR.S.00150. 090.a | Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e r ... 2 m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei lavori fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura area di cantiere esterna area di cantiere interna | | 20,00 5,00 | | | 20,00 5,00 | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 25,00 | 1,53 | 38,25 | |
| 5 NP.S.001 | Opere di separazione provvisorie tra le aree di cantiere interessate dai lavori e le aree adiacenti con attività sanitarie in svolgimento costituita da: ... fetta regola d'arte. area interna di cantiere ingresso locali posti fisso polizia | | 3,00 | | 3,000 | 9,00 | | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 9,00 | 25,00 | 225,00 | |
| Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | | | 956,85 |
| TOTALE euro | | | | | | | | | 956,85 |
| Data, 07/02/2017 | | | | | | | | | |
| Il Tecnico Geom. G. Antonio Paleologo   | | | | | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | | | |