



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE


UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE:

Geom. Giuseppe A. Paleologo

Collaboratori:

Sig.ra Maria Laface



COMPLETAMENTO POSTO FISSO POLIZIA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

RELAZIONE STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Geom. G. Antonio Paleologo

Elaborato

		PRIMA EMISSIONE				
	Data	FEBBRAIO 2017				

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

RELAZIONE

COMPLETAMENTO POSTO FISSO POLIZIA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

Oggetto della presente relazione sono le attività di sicurezza di cantiere nelle aree interna ed esterna ove si svolgeranno le lavorazioni di completamento Posto Fisso Polizia Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

I lavori di che trattasi si svolgono nell'ambito di un contesto sanitario ospedaliero che dovrà necessariamente, durante lo svolgimento dei lavori, mantenere in attività l'esercizio sanitario dell'ospedale stesso.

In base all'Allegato XV punto 4.1 del D.L.gs 81/08, è stata determinata la Stima dei Costi per la Sicurezza.

Nei costi della sicurezza sono state stimate, anche, delle misure specifiche di separazione provvisorie tra le aree di cantiere interessate dai lavori e le aree adiacenti con attività sanitarie in svolgimento.

I suddetti costi della sicurezza non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

A tale proposito sono state verificate e quantificate le opere meglio descritte ed evidenziate negli seguenti elaborati:

- Stima costi della sicurezza computo metrico
- Stima costi della sicurezza elenco prezzi
- Planimetria piano terra: area di intervento e area di cantiere esterna.

AREA ESTERNA DI CANTIERE

Nell'area esterna dell'ospedale è stata individuata l'area di cantiere cortile Padiglione Chirurgie in adiacenza all'area dove si svolgeranno i lavori ed è stato previsto:

- recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli con rete elettrosaldata e fissati a terra su basi di calcestruzzo comprese aste di controventatura.
- rete in polietilene alta densità da applicarsi sulla recinzione.

AREA INTERNA ESECUZIONE LAVORI

Nell'area interna oggetto di intervento posta al piano terra Corpo D locali Posto Fisso Polizia attigui al Pronto Soccorso, è stata prevista:

- opera di separazione provvisoria tra l'area di cantiere interessate dai lavori e le aree adiacenti con attività sanitarie in svolgimento costituita da: pannelli in materiale adeguato , in cartongesso, ecc.) su struttura portante opportunamente ancorati al soffitto e a pavimento; pannello fono assorbente fissato alla parete interna del pannello; telo in polietilene saldato alla controparete atto a garantire una tenuta perfetta alle polveri ed altri agenti incompatibili con le attività sanitarie.
- continua pulizia giornaliera delle aree interne del dai materiali di risulta per evitare il formarsi ed il diffondersi delle polveri.

AREA ESTERNA ESECUZIONE LAVORI

Nell'area esterna oggetto di intervento posta al piano terra Corpo D locali Posto Fisso Polizia attigui al Pronto Soccorso, è stata prevista:

- delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro.
- continua pulizia giornaliera delle aree interne del dai materiali di risulta per evitare il formarsi ed il diffondersi delle polveri.

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è di € 956,85 IVA esclusa.

Reggio Calabria 07/02/2017

IL TECNICO
Geom. G. Antonio Paleologo

