



**OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA**


**PROGETTAZIONE**

**UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

**UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA**

**PROGETTAZIONE:**  
Geom. Giuseppe A. Paleologo

**Collaboratori:**  
Sig.ra Maria Laface



**COMPLETAMENTO POSTO FISSO  
POLIZIA OSPEDALI RIUNITI DI  
REGGIO CALABRIA**

**RELAZIONE TECNICO  
ILLUSTRATIVA**

Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
Geom. G. Antonio Paleologo

Elaborato

		PRIMA EMISSIONE				
	Data	FEBBRAIO 2017				

## RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

### COMPLETAMENTO POSTO FISSO POLIZIA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

Oggetto della presente relazione sono i lavori di completamento posto fisso polizia Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Le lavorazioni previste nell'intervento sono:

#### Opere edili

- rimozione di porta interna in alluminio ad una anta, ingresso locali, e deposito della stessa in locale indicato dalla D.L.
- installazione portoncino blindato all'ingresso dei locali
- recinzione area esterna locali con pannello grigliato elettroforgiato e piantane da cementare nella sede stradale
- cancello in acciaio costituito da colonne in tubolare da cementare nella sede stradale con specchiatura in pannelli grigliato elettroforgiato
- tinteggiatura pareti locali
- tende veneziane a lamelle orizzontali in alluminio finestre locali
- due insegne monofacciale luminosa a cassonetto con illuminazione interna a led, da installare all'esterno sui pannelli di facciata completo di impianto elettrico
- targa in plex trasparente da fissare all'ingresso locali
- sostituzione cilindretto porta vetrata uscita di sicurezza.

#### Opere impianto elettrico

- videocitofono locali
- impianto elettrico insegne luminose.

L'importo complessivo dei lavori da affidare e' di € 7.713,52 IVA esclusa di cui:

- € 6.756,67 soggetti a ribasso
- € 956,85 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Reggio Calabria 07/02/2017

IL TECNICO  
Geom. G. Antonio Paleg  
