




OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA



PROGETTAZIONE:
Geom. Giuseppe A. Paleologo

Collaboratori:
Sig. Gianluca Maiolino
Sig. Roberto Comandè

**LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
RIADATTAMENTO LOCALI
U.O.C. ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA**

**RELAZIONE TECNICA
STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA**

Il Responsabile Unico
del Procedimento

Geom. G. Antonio Paleologo

Elaborato

		PRIMA EMISSIONE				
	Data	DICEMBRE 2016				

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIADATTAMENTO LOCALI U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto della presente relazione sono le attività di sicurezza di cantiere nelle aree interna ed esterna ove si svolgeranno le lavorazioni di manutenzione straordinaria e riadattamento dei locali dell'UOC Ortopedia e Traumatologia.

I lavori di che trattasi si svolgono nell'ambito di un contesto sanitario ospedaliero che dovrà necessariamente, durante lo svolgimento dei lavori, mantenere in attività l'esercizio sanitario dell'ospedale stesso.

In base all'Allegato XV punto 4.1 del D.L.gs 81/08, è stata determinata la Stima dei Costi per la Sicurezza.

Nei costi della sicurezza sono state stimate, anche, delle misure specifiche di separazione provvisorie tra le aree di cantiere interessate dai lavori e le aree adiacenti con attività sanitarie in svolgimento.

I suddetti costi della sicurezza non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

A tale proposito sono state verificate e quantificate le opere meglio descritte ed evidenziate negli seguenti elaborati:

- Stima costi della sicurezza computo metrico
- Stima costi della sicurezza elenco prezzi
- Planimetria di cantiere

La stima dei costi della sicurezza è pari ad € 5.695,66.

AREA ESTERNA DI CANTIERE

Nell'area esterna del vecchio ospedale è stata individuata l'area di cantiere (elaborato: Planimetria di cantiere) ed è stato previsto:

- recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli con rete elettrosaldata e fissati a terra su basi di calcestruzzo comprese aste di controventatura per delimitazione area di cantiere interna con aree ospedaliere.
- rete in polietilene alta densità da applicarsi sulla recinzione.
- un estintore a polvere omologato.

- prefabbricato monoblocco
- prefabbricato monoblocco bagni

Al fine di evitare i rischi indotti dal cantiere sull'ambiente circostante lo sviluppo e la diffusione delle polveri verso l'ambiente esterno dovrà essere limitato tramite interventi di bagnatura dei materiali di risulta soprattutto durante il periodo estivo.

Si potrà fare uso del punto di erogazione d'acqua posto nelle vicinanze dell'area esterna di cantiere.

AREA INTERNA ESECUZIONE LAVORI

Le lavorazioni sono previste nell'area oggetto di intervento posta al 1° piano Corpo C UOC Ortopedia e Traumatologia.

Nelle aree oggetto di intervento, appresso indicate:

- area corridoio lavorazioni nuova degenza 3 p.l.
- area corridoio lavorazioni degenza 2 p.l.
- area corridoio lavorazioni ambulatorio pronto soccorso
- area ingresso ambulatorio pronto soccorso

per delimitare le aree di cantiere dalle aree sanitarie appresso sono state previste:

- opere di separazione provvisoria tra le aree di cantiere interessate dai lavori e le aree adiacenti con attività sanitarie in svolgimento costituita da: pannelli in materiale adeguato (in lamiera, in cartongesso, ecc.) su struttura portante opportunamente ancorati al soffitto e a pavimento; pannello fono assorbente fissato alla parete interna del pannello; telo in polietilene saldato alla controparete atto a garantire una tenuta perfetta alle polveri ed altri agenti incompatibili con le attività sanitarie.
- sistema atto ad evitare il propagarsi delle polveri dalle aree di lavoro a quelle interessate dall'attività sanitaria in atto costituita da schermature con teli di plastica.
- delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso)

E' stato previsto altresì:

- un compenso per la continua pulizia giornaliera delle aree interne di cantiere dai materiali di risulta per evitare il formarsi ed il diffondersi delle polveri.
- un estintore a polvere omologato nell'area di intervento.
- trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro ruote e aste di stabilizzazione.
- ponte su cavalletti.

Reggio Calabria 14/12/2016

IL TECNICO
Geom. G. Antonio Paleologo

